

Příloha č.1 - položkový rozpočet

# Akce - Oprava místní komunikace (Poupova zahrada - II.etapa)

č. položky	popis	m.j.	množství	jedn.cena (Kč)	cena celkem (Kč)
1	řezání asfaltového betonu tl. Do 100mm	m	8.00		
2	očištění komunikace	m2	228.20		
3	odstranění zpevněných podkladů tl 150 mm vč likvidace vytěženého materiálu	m3	46.20		
4	hloubení jam a rýh vč.likvidace vytěženého materiálu	m3	72.90		
5	úprava pláně vč. zhutnění	m2	337.00		
6	šterkodrt' ŠD tl 150 mm	m2	308.00		
7	šterkodrt' ŠD tl 100 mm (doplnění profilu - zatačka)	t	2.52		
8	asfaltový beton ACL 16 tl 50 mm	m2	323.00		
9	výrovnávací vrstva z asfaltového betonu ACL 16 prům tl 20 mm	t	15.00		
10	asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm	m2	565.20		
11	spojovací postřik	m2	565.20		
12	zřízení krajnic ze šterkodrti tl 100 mm	t	12.60		
13	zatrubnění příkopu vč. napojení do stávající kanalizace trouba PVC DN 300 vč obsypu a zásypu	m	41.00		
14	zatrubnění příkopu vč. napojení do stávající kanalizace trouba PVC DN 200 vč.obsypu a zásypu	m	40.00		
15	osazení nové uliční vpusti vč. dodání	ks	2.00		
16	osazení revizní šachty vč. dodání	ks	2.00		
17	osazení příkopového žlabu do lože z betonu (žlabovky)	m	26.00		
18	osazení silničního obrubníku š 100 mm do lože z betonu vč.dodávky (zajištění hrany příkopového žlabu)	m	26.00		
19	osazení silničního obrubníku š 150 mm do lože z betonu vč.dodávky	m	80.00		
20	výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	ks	3.00		
21	vytyčení inženýrských sítí	kpl	1.00		
Cena bez DPH					0.00
DPH 21%					0.00
Cena vč. DPH					0.00

*[Handwritten signature and blue circular stamp]*