

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Nová Telib - MK od obchodu k požární nádrži

pol.č.	popis	m.j.	množství	jedn. cena	cena celkem
1	odstranění zpevněných podkladů tl 300 mm vč odvozu na skládku investora	m3	78,00		
2	hloubení jam a rýh vč odvozu na skládku investora	m3	194,00		
3	úprava pláňe včetně zhutnění	m2	260,00		
4	šterkodrť ŠD tl 150 mm	m2	260,00		
5	šterkodrť ŠD tl 150 mm	m2	260,00		
6	asfaltový beton ACL 16 tl 50 mm	m2	260,00		
7	asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm	m2	260,00		
8	spojovací postřik	m2	260,00		
9	zatrubnění příkopu vč napojení do stávající kanalizace trouba PVC DN 300 vč obsypu a zásypu	m	185,00		
10	osazení nové uliční vpusti vč dodání	ks	2,00		
11	osazení revizní šachty vč dodání	ks	1,00		
12	výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	ks	4,00		
13	vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00		
Cena bez DPH					
DPH 21%					
Cena celkem s DPH					

Pozn.: odvoz vytěženého materiálu je počítán na skládku investora do 12-ti km bez poplatku