

Příloha č.1 - položkový rozpočet

Akce - Výstavba místa pro kontejnery na tříděný odpad

č. položky	popis	m.j.	množství	jedn.cena (Kč)	cena celkem (Kč)
1	Vyhrabání drážky základového pasu, odvoz, uskladnění	m/3	5		
2	Betonování základového pasu (beton B20)	m/3	5		
3	Jednostranně štiřpané bloky 400x200x250mm + vybetonování	ks	280		
4	Betonové střížky	ks	80		
5	Střešní konstrukce z Jeklového profilu 60x40 mm	ks	1		
	** ocelová konstrukce střechy = provedení zinek				
	** zadní podpěry výška 600 mm				
	** přední podpěry výška 900 mm				
	** středová nosná podpěra s boční vzpěrou				
	** kotveno na chem.kotvu do ztraceného bednění				
6	Okapy Lindab 100 mm	m	12		
7	Svody 80 mm	m	2,5		
8	Střešní krytina Lindab RAL 9006 Taška	m/2	20		
9	Zamková dlažba (4 cm) vč.podkladové drtě	m/2	20		
10	Práce + doprava				
Cena bez DPH					
DPH 21%					
Cena vč. DPH					